Rybnik dnia 20.10.2026

SWZ 1 - modernizacja PSZOK Kolberga w Rybniku

Zakres prac wchodzących w zakres prac modernizacyjno – remontowych na obiektach PSZOK w Rybniku przy ulicy Kolberga 67

1. **Budynek niski PSZOK koło Wagi:**
   - zabezpieczenie okien folią malarską
   - naprawa i uszczelnienie dachu na budynkach PSZOK przy wadze samochodowej,
   - całościowe czyszczenie metalowej konstrukcji kontenerów biurowych (czyszczenie ciśnieniowe wodne i mechaniczne),
   - zabezpieczenie konstrukcji głównej farbami podkładowymi,
   - malowanie konstrukcji, ścian bocznych dwukrotnie farbą nawierzchniową wg zaleceń Zamawiającego,
   - rozebranie płytek ceramicznych na cokole dolnym i zastąpienie obróbką metalową,
   - uzupełnienie ubytków fundamentów masą uszczelniającą, malowanie docelowe emulsją hydrofobową lub bitumiczną utwardzalną wg zaleceń Zamawiającego,
   - dostawa i montaż lameli aluminiowych wg projektu do kontenerów biurowych wg zaleceń i pod kontrolą Zamawiającego,
   - montaż konstrukcji wsporczej do linek stalowych jako podkonstrukcja „zielonej ściany" lub inne rozwiązanie zaakceptowane przez Zamawiającego,
2. **Budynek niski Warsztat i DŻRZ**
   - zabezpieczenie okien folią malarską,
   - całościowe czyszczenie metalowej konstrukcji kontenerów Warsztat/DŻRZ (czyszczenie ciśnieniowe wodne i mechaniczne),
   - rozebranie płytek ceramicznych na cokole dolnym i zastąpienie obróbką metalową,
   - uzupełnienie ubytków fundamentów masą uszczelniającą, malowanie docelowe emulsją hydrofobową lub bitumiczną utwardzalną wg zaleceń Zamawiającego,
   - zabezpieczenie konstrukcji głównej farbami podkładowymi,
   - malowanie konstrukcji, ścian bocznych, obróbek dwukrotnie farbą nawierzchniową wg zaleceń Zamawiającego,
   - dostawa i montaż lameli aluminiowych wg projektu do kontenerów biurowych wg zaleceń i pod kontrolą Zamawiającego,
   - montaż konstrukcji wsporczej do linek stalowych jako podkonstrukcja „zielonej ściany" lub inne rozwiązanie zaakceptowane przez Zamawiającego,
3. **Budynek wysoki Warsztatowy**
   - zabezpieczenie okien folią malarską,
   - całościowe czyszczenie metalowej konstrukcji kontenerów biurowych (czyszczenie ciśnieniowe wodne i mechaniczne),
   - dostawa i naprawa uszkodzonej ściany głównej warsztatu poprzez wymianę dwóch blach trapezowych pionowych wraz z poprawieniem obróbki dachowej,

- dostawa i wymiana uszkodzonych obróbek pionowych i poziomych Warsztatu,
- uzupełnienie ubytków fundamentów masą uszczelniającą, malowanie docelowe emulsją hydrofobową lub bitumiczną utwardzalną wg zaleceń Zamawiającego,
- zabezpieczenie konstrukcji głównej farbami podkładowymi (ściana z drzwiami zabezpieczona dwustronnie),
- malowanie konstrukcji, ścian bocznych, obróbek dwukrotnie farbą nawierzchniową wg zaleceń Zamawiającego(ścian z drzwiami malowana dwustronnie)
- doczyszczenie dwóch wentylacji sufitowych, odrdzewienie, zabezpieczenie antykorozyjne,

4. **Zjazd z Wagi samochodowej**
   - naprawa zjazdu/wjazdu z wagi, (korytowaniu/wykucie misy, dyblowanie poziome, zalanie betonem B30, sezonowanie),
5. **Oznakowanie PSZOK**
   - znaki poziome i pionowe na wjeździe na PSZOK (wg wytycznych Zamawiającego),
6. **Oświetlenie PSZOK**
   - przestawienie i podłączenie istniejącej lampy przy wjeździe na PSZOK (likwidacja kolizji drogowej),
   - zakup i montaż dwóch lamp ulicznych hybrydowych solarno – wiatrowych wraz z prefabrykowanymi fundamentami,

Uwagi ogólne

Wszelkie materiały i narzędzia potrzebne i niezbędne do wykonania zlecenia zabezpiecza Oferent.
Zamawiający przewidział wizję lokalną w Rybniku ul. Kolberga 67 w uzgodnionym terminie podczas której przekażemy oferentowi techniczne zalecenia Zamawiającego i odpowiemy na pytania.
Zamawiający przewidział do zlecenia podpisanie umowy na prace modernizacyjno – remontowe.

W załączeniu plik obejmujący zakres prac w ujęciu liczbowym – przedmiar robót modernizacyjno – remontowych SWZ2.

T.Rysz

T.Rysz